Montaż tarasu z deski kompozytowej – lista kontrolna

> Od wyboru podbudowy po listwy maskujące. Odstępy, dylatacje i mocowania zawsze według instrukcji producenta desek.

Podbudowa

- ☐ Wybrany rodzaj podbudowy: słupki betonowe, wylewka albo taras pływający (dach, garaż – najlepiej z fachowcem)
- ☐ Sprawdzona różnica wysokości między podłożem a progiem drzwi tarasowych
- ☐ Na gruncie gliniastym: warstwa kruszywa przed wylaniem słupków
- ☐ Wylewka ze spadkiem od budynku (spadek z instrukcji producenta lub od projektanta)

Legary

- ☐ Rozstaw legarów około 50 cm
- ☐ Każdy legar wypoziomowany podkładkami lub klinami przed przykręceniem
- ☐ Na betonie: podkładki gumowe lub taśma izolacyjna pod legarami
- ☐ Legary przymocowane kotwami, kątownikami lub kołkami rozporowymi według instrukcji
- ☐ Woda może swobodnie odpływać spod tarasu

Deski

- ☐ Dylatacja przy ścianie budynku według instrukcji producenta
- ☐ Klipsy z systemu tego samego producenta co deski
- ☐ Odstęp między deskami co najmniej 0,5 cm
- ☐ Docięte deski komorowe przykręcone wkrętami (stracony rowek na klips)
- ☐ Listwy maskujące na krawędziach, zaślepki w deskach komorowych
- ☐ Taras wyczyszczony według zaleceń producenta

Pielęgnacja

- ☐ Mycie wodą z łagodnym detergentem albo myjką ciśnieniową bez detergentów
- ☐ Bez środków z chlorem