Odbiór ciepłego montażu okna – lista kontrolna

> Sprawdź punkty po kolei, zanim montażysta zamknie szczeliny tynkiem lub obróbkami. Błędy w złączu naprawia się tylko demontażem ramy albo kuciem ościeża.

Przed wypełnieniem pianką

- ☐ Ościeże oczyszczone, wyrównane i zagruntowane
- ☐ Taśma paroszczelna przyklejona na wewnętrznym obwodzie ramy, paroprzepuszczalna na zewnętrznym – przed wstawieniem okna
- ☐ Pod dolną krawędzią ramy klocki oporowe w miejscach wskazanych przez producenta okna
- ☐ Rama w poziomie i pionie (sprawdzone poziomicą)
- ☐ Kotwy na całym obwodzie, w odstępach nie większych niż 70 cm
- ☐ Luz na obwodzie ramy wystarczający na piankę i taśmy (około 3 cm)

Po wypełnieniu pianką

- ☐ Pianka elastyczna wypełnia całą szczelinę na całym obwodzie
- ☐ Kliny usunięte po zakotwieniu
- ☐ Taśma paroprzepuszczalna od zewnątrz w całości zakrywa piankę
- ☐ Taśma paroszczelna od wewnątrz dociśnięta do ościeża bez fałd i odklejonych narożników
- ☐ Materiały użyte w temperaturze zgodnej z kartą techniczną (zimą wersja zimowa albo ogrzany otwór)

Na koniec

- ☐ Parapet zewnętrzny i wewnętrzny zamontowane
- ☐ Skrzydła zawieszone, zamykają się bez oporu
- ☐ Uszczelki dociskają równo na całym obwodzie, nie są zgniecione